PRZEKRÓJ 1 - 1 PRZEZ NAWIERZCHNIĘ



A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH

- KOSTKA BETONOWA z PODSYPKĄ USZCZELNIAJĄCĄ GR.8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA GR.4cm
- PODBUDOWA z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.20cm
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA POPRZEZ STABILIZACJĘ KRUSZYWA CEMENTEM GR.15cm
- GRUNT RODZIMY–DOGĘSZCZONY

GR.47cm

B KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I SCHODÓW

- KOSTKA BETONOWA z PODSYPKĄ USZCZELNIAJĄCĄ GR.6cm
- PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA GR.4cm
- PODBUDOWA z POSPÓŁKI ŚREDNIOZIARNISTEJ Js=0.98 GR.15cm
- GRUNT RODZIMY–DOGĘSZCZONY

GR.25cm

AUTOR PROJEKTU

Przedsiębiorstwo
Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ARCONBUD

ZLECENIODAWCA

IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul.PÓŁNOCNA 27/29,
91-420 ŁÓDŹ

PROJEKT

Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in komunikacja wewnętrzna, instalacje:wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

ADRES OBIEKTU

Łódź ul. Beskidzka 124
działka nr ewid. 46/2

TOM

TOM 1.1. Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTOWAŁ		SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Zbigniew Pietroń	upr.193/86/Wł.	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
mgr inż.arch. Anna Cendrowicz -Gajewska	upr.2/R-365/LOOIA/09	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	
SPRAWDZIĆ			
mgr inż.arch. Małgorzata Fijałkowska upr.429/94/Wł.		ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	

OPRACOWAŁ

mgr inż. arch. Patryk Pietroń

NAZWA RYSUNKU	SKALA
PRZEKRÓJ 1-1 PRZEZ NAWIERZCHNIĘ	**1:10**

FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	08.2017r.

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/07/2017	**1.1**	**A**	**1.1-04.00**