WIENIEC W-1 29x66,5 cm

l=(12,30+12,30)x2=49,20mb



NR2 ⌀8co15cm l=228cm szt.332

WIENIEC W-2 29x30 cm

l=6,68+10,44+2,07+1,51+0,935+0,935+10,44+10,44
2,07+1,51+0,935+0,935+10,44=68,34mb



NR4 ⌀6co20cm l=108cm szt.355

WIENIEC W-3 29x35 cm

l=5,46mb



NR6 ⌀6co23cm l=118cm szt.25

WIENIEC W-3a 29x35 cm

l=5,46mb



NR8 ⌀6co23cm l=133cm szt.25

WIENIEC W-4 29x86,5 cm

l=5,88mb



NR11 ⌀6co27cm l=220cm szt.23

WIENIEC W-5 29x81,5 cm

l=6,10mb



NR15
⌀8co10cm l=196cm szt.62



NR14
⌀6co12,5i25cm l=156cm szt.45

przęsło 6,10m
- na odcinku przypodporowym (2,50m) rozstaw 12,5cm
- rozstaw 25cm

WIENIEC W-6 29x81,5 cm

l=12,30x2+3,16+3,26=31,02mb





NR19
⌀6co11i24cm l=270cm szt.202

przęsło 3,40m
- na odcinku przypodporowym (1,10m) rozstaw 11cm
- rozstaw 24cm

WIENIEC W-7 29x35 cm

l=5,46x2=10,92mb



NR21 ⌀6co20cm l=118cm szt.57

NADPROŻE N-1 29x25 cm

l=0,90-1,20mb SZT.16



NR47 ⌀6co10cm l=98cm szt.12(śr.)

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

	NR	⌀	DŁUGOŚĆ /m/	ILOŚĆ /SZT./	A - I		A - III		
					⌀ 6	⌀ 8	⌀ 12	⌀ 16	⌀ 20
W-1	1	⌀ 16	50,00	8				400,00	
	2	⌀ 8	2,28	332		756,96			
W-2	3	⌀ 12	7,20	4			28,80		
	4	⌀ 6	1,08	355	383,40				
W-3	5	⌀ 12	6,00	6			36,00		
	6	⌀ 6	1,18	25				29,50	
W-3a	7	⌀ 12	6,00	7			42,00		
	8	⌀ 6	1,33	23	30,59				
W-4	9	⌀ 16	6,30	7				44,10	
	10	⌀ 8	6,30	4		25,20			
	11	⌀ 6	2,20	2	4,40				
W-5	10	⌀ 8	6,30	2		12,60			
	12	⌀ 12	6,50	7			45,50		
	13	⌀ 20	6,50	4					26,00
	14	⌀ 6	1,56	45	70,20				
	15	⌀ 8	1,36	35		47,60			
W-6	16	⌀ 12	31,80	2			63,60		
	17	⌀ 16	31,80	8				254,40	
	18	⌀ 8	31,80	2		63,60			
	19	⌀ 6	2,70	202	545,40				
W-7	20	⌀ 12	11,70	4			46,80		
	21	⌀ 6	1,18	57	67,26				
N-1 szt.16	46	⌀ 12	śr.1,55	5x16			124,00		
	47	⌀ 6	0,98	12x16	188,16				
DŁUGOŚĆ			m		1289,41	905,96	386,70	728,00	26,00
MASA JEDNOSTKOWA			kg/m		0,222	0,395	0,888	1,58	2,47
MASA RAZEM			kg		286,25	357,85	343,39	1150,24	64,22
OGÓŁEM			kg		644,10		1557,85		

UWAGI :

BETON C 20/25
STAL A-I ⌀
STAL A-IIIN ⌖
±0,00=248,25m npm

AUTOR PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ARCONBUD

ZLECENIODAWCA

IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
91-420 ŁÓDŹ ul.PÓŁNOCNA 27/29

PROJEKT

Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in komunikacja wewnętrzna, instalacje:wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

ADRES OBIEKTU

Łódź ul. Beskidzka 124
działka nr ewid. 46/2

TOM

TOM 1.3.1 Projekt wykonawczy konstrukcyjny budynku administaracyjno-biurowego

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Zbigniew Pietroń	upr.193/86/Wł.	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
SPRAWDZIŁ			PODPIS
OPRACOWAŁ			PODPIS
Marek Kołodziejczyk			

NAZWA RYSUNKU: **WIEŃCE W-1 - W-7 NADPROŻE N-1** — SKALA: **1 : 20**

FAZA PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY** — DATA: 08.2017r.

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/07/2017	1.3.1	K	1.3.1-04.00