RZUT PARTER (±0,00m)

SKALA 1:50



A_TABELKA POMIESZCZEŃ PARTERU

NR	KOND	Komunikacja	POSADZKA	POW.
0.01	0	WIATROŁAP	żywiczna antypoślizgowa	12.26
0.02	0	KOMUNIKACJA	żywiczna antypoślizgowa	45.16
0.03	0	KLATKA SCHODOWA	gres antypoślizgowy	34.27
0.04	0	SPÓŁKA IZBOWA	wykładzina pcw	14.89
0.05	0	POM.DO WYNAJĘCIA	wykładzina pcw	13.31
0.06	0	POM.DO WYNAJĘCIA	wykładzina pcw	13.31
0.07	0	POM.TECH.	gres antypoślizgowy	6.48
0.08	0	POM.GOSP.	gres antypoślizgowy	3.81
0.09	0	KOTŁOWNIA	gres antypoślizgowy	11.44
0.10	0	POM.SOCJALNE	gres antypoślizgowy	10.03
0.11	0	WC DAMSKIE	gres antypoślizgowy	11.02
0.12	0	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	gres antypoślizgowy	6.20
0.13	0	WC MĘSKIE	gres antypoślizgowy	11.02
0.14	0	SALA SZKOLENIOWA	wykładzina pcw	108.21
0.15	0	GARDEROBA	wykładzina pcw	5.84
0.16	0	CATERING,ROZDZIELNIA	gres antypoślizgowy	7.34
0.17	0	CATERING,ZMYWALNIA	gres antypoślizgowy	4.35
0.18	0	WIATROŁAP	żywiczna antypoślizgowa	3.92
				324.57 00

BRAK SUFITÓW PODWIESZANYCH:
0,07,0,08,0,09,

SUFIT PODWIESZANY NA WYS. 2.70m W POM.:
0,10,0,11,0,12,0,13

OZNACZENIA:

- ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA, FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
- ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA Z PUSTAKA CERAMICZNEGO 29CM
- ŚCIANA WEW. O TYM GRN. Z CEGŁY PEŁNEJ
- ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA, ATYNKA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ 25CM
- ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA GR.12,5CM W MIEJSCACH MONTAŻU URZĄDZEŃ SANITARNYCH
- ŚCIANA MONOLITYCZNA PŁYTA OSB
- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM GR.12,5cm
- ŚCIANA P.POŻ EI60

U.W.A.G.A.:

- PROJEKTA PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY WG PROJEKTU INSTALACYJNEGO
- ELEMENTY INSTALACJI CO I KANALIZACJI OBUDOWIĆ PŁYTĄ KARTONOWO GIPSOWĄ
- WIELKOŚĆ OBUDOWY USTALIĆ NA BIEŻĄCO
- NA ŚCIANACH WIDOCZNYCH ROZDLAŁOK POSADZEK ZAMONTOWAĆ LISTWĘ PODŁOGOWĄ
- OSADZA ZEMNICZNE DOCIEPLIĆ MIN. GR.3cm
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY, STROPY I DACH POKAZANE W CZĘŚCI INSTALACYJNYCH
- PRZED WYKONANIEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH NALEŻY USTALIĆ PRZEBIEGI UZBROJENIA INSTALACJI (DOKROMNEJ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO).

AUTOR PROJEKTU

ARCONBUD

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ZLECENIODAWCA

IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul.PÓŁNOCNA 27/29,
91-420 ŁÓDŹ

PROJEKT

Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in komunikacja wewnętrzna, instalacje:wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

ADRES OBIEKTU

Łódź ul. Beskidzka 124
działka nr ewid. 46/2

TOM

TOM 1.2. Projekt budowlany architektoniczny

PROJEKTOWAŁ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Zbigniew Pietroń upr.193/86/Ł	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
mgr inż.arch. Anna Cendrowicz -Gajewska upr.2/R-365/ŁOOA/09	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	
SPRAWDZIŁ		
mgr inż.arch. Małgorzata Fijałkowska upr.429/94/WŁ	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	
OPRACOWAŁ		
mgr inż. arch. Patryk Pietroń		

NAZWA RYSUNKU: **RZUT PARTERU** — SKALA 1:50

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY — DATA 08.2017r.

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/07/2017	1.2	A	1.2-01.00