PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



A A' WARSTWY DACHU

- PAPA NAWIERZCHNIOWA
- PAPA PODKŁADOWA
- KLINY STYROPIANOWE gr.29-57cm
- PAROIZOLACJA Z FOLII POLIETYLENOWEJ, GR.0,2mm
- STROP Z PŁYT WIELOKANAŁOWYCH GR.26,5cm
  A' STROP ŻELBETOWY GR.26,5cm
- TYNK CEM.-WAP.
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

B STROP

- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
- POS.CEMENTOWA GR. 4cm
- IZOLACJA AKUSTYCZNA ZE STYROPIANU GR.2cm
- PAROIZOLACJA
- STROP Z PŁYT WIELOKANAŁOWYCH GR.26,5cm
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

C WARSTWY POSADZKI

- TERAKOTA ANTYPOŚLIZGOWA
- GŁADŹ SAMOPOZIOMUJĄCA
- PODŁOŻE BETONOWA GR.10cm B-20 (C16/20)
- IZOLACJA POZIOMA PAPA FUNDAMENTOWA
- STYROPIAN XPS GR.10cm M-20
- IZOLACJA POZIOMA (FOLIA)
- PODŁOŻE BETONOWE GR.15cm B-10 (C8/10)
- PODSYPKA PIASKOWA GR.20CM ZAGĘSZCZONA DO IS=1.0

D1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA-ATTYKA

- TYNK SILIKONOWY
- STYROPIAN GR 14 cm (PATRZ RYS. ELEWACJE WYMIAROWANE)
- ŚCIANA MUROWANA-CEGŁA PEŁNA 25CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1.5CM

D2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK SILIKONOWY
- STYROPIAN GR.14 cm (PATRZ RYS. ELEWACJE WYMIAROWANE)
- ŚCIANA MUROWANA-PUSTAK 29CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1.5CM

D3 ŚCIANA COKOŁOWA-FUNDAMENTOWA

- TYNK KAMYCZKOWY
- STYROPIAN XPS GR.12cm
- ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 30cm

D4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -ATTYKA NAD WEJŚCIEM

- TYNK SILIKONOWY
- PŁYTKA KAMIENNA
- ŚCIANA ŻELBETOWA GR. 20CM

E WARSTWY DACHU NAD WEJŚCIEM

- PAPA NAWIERZCHNIOWA
- PAPA PODKŁADOWA
- KLINY STYROPIANOWE
- PAROIZOLACJA Z FOLII POLIETYLENOWEJ, GR.0,2mm
- PŁYTA ŻELBETOWA GR.8cm

UWAGA:POSADZKA NA GRUNCIE: GRUNT RODZIMY NALEŻY DOGĘŚCIĆ DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA IS=0,98. SYSTEM DOCIEPLEŃ POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMOGI KLASYFIKACJI POŻAROWEJ NRO

- PARAPETY PROJ. ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0.80 mm, W KOLORZE BIAŁYM - WG RYSUNKU,
- SZEROKOŚĆ W/W PARAPETÓW USTALIĆ NA BUDOWIE
- RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV fi 150mm
- OŚCIEŻA OCIEPLIĆ STYROPIANEM GR. 3 CM
- OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY OCYNK. GR 0,80 cm
- POMIARU OBRÓBEK BLACHARSKICH DOKONAĆ PO OCIEPLENIU ŚCIAN STYROPIANEM

OZNACZENIA:

- ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA, FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
- ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA Z PUSTAKA CERAMICZNEGO 29CM
  ŚCIANA WEW. O TYM GŁN. Z CEGŁY PEŁNEJ
  ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA, ATTYKA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ 25CM
- ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA GR.12CM (W MIEJSCACH MONTAŻU URZĄDZEŃ SANITARNYCH ŚCIANKA WZMOCNIONA PŁYTĄ OSB)
- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM GR.12,14cm
- ŚCIANA P.POŻ REI60

U.W.A.G.A:

- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY WG PROJEKTU INSTALACYJNEGO
- ELEMENTY INSTALACJI C.O. I KANALIZACJI OBUDOWAĆ PŁYTĄ KARTONOWO GIPSOWĄ
- WIELKOŚĆ OBUDOWY USTALIĆ NA BUDOWIE
- NA STYKACH RÓŻNYCH RODZAJÓW POSADZEK ZAMONTOWAĆ LISTWĘ PODŁOGOWĄ
- OSOCZA ZEWNĘTRZNE DOCIEPLIĆ WEŁNĄ gr.3cm
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY,
- STROPY I DACH POKAZANE W CZĘŚCI INSTALACYJNYCH
- PRZED WYKONANIEM WARSTW OCIEPLAJĄCYCH NALEŻY UKŁOŻYĆ PRZEWODY UZIEMIAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

D1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK SILIKONOWY
- STYROPIAN GR.14cm+PŁYTKA KAMIENNA
- ŚCIANA MUROWANA
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1.5CM

D2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK SILIKONOWY
- STYROPIAN GR.14cm
- ŚCIANA MUROWANA
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1.5CM

D3 ŚCIANA COKOŁOWA

- TYNK KAMYCZKOWY
- STYROPIAN XPS GR.12cm/WEŁNA MIN.12cm
- ŚCIANA MUROWANA

AUTOR PROJEKTU

ARCON BUD

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ZLECENIODAWCA

IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul.PÓŁNOCNA 27/29,
91-420 ŁÓDŹ

PROJEKT

Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in komunikacja wewnętrzna, Instalacje:wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

ADRES OBIEKTU

Łódź ul. Beskidzka 124
działka nr ewid. 46/2

TOM

TOM 1.2. Projekt budowlany architektoniczny

	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: inż. Zbigniew Pietroń upr.193/86/WŁ	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
mgr inż.arch. Anna Cendrowicz -Gajewska upr.2/R-365/ŁOD/04/05	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	
SPRAWDZIŁ: mgr inż.arch. Małgorzata Fijałkowska upr.429/94/WŁ	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Patryk Pietroń		

NAZWA RYSUNKU

PRZEKRÓJ A-A, B-B

SKALA 1:50

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY — DATA: 08.2017r.

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/07/2017	1.2	A	1.2-04.00