RZUT I-GO PIĘTRA (+3,60m)

SKALA 1:50



TABELKA POMIESZCZEŃ I-GO PIĘTRA

1.01	+1	KLATKA SCHODOWA	gres antypoślizgowy	33.87
1.02	+1	HOL	gres antypoślizgowy	35.23
1.03	+1	SEKRETARIAT	panele	27.46
1.04	+1	POM.DYREKTORA	wykładzina dywanowa	28.68
1.05	+1	POM.SPECJALISTÓW	panele	20.22
1.06	+1	KSIĘGOWOŚĆ	panele	15.45
1.07	+1	KASA I KADRY	panele	15.40
1.08	+1	POM.SOCJALNE	gres antypoślizgowy	9.36
1.09	+1	WC MĘSKIE	gres antypoślizgowy	5.10
1.10	+1	WC DAMSKIE	gres antypoślizgowy	5.10
1.11	+1	POM.ZARZĄDU	panele	16.72
1.12	+1	ARCHIWUM	wykładzina pcw	20.52
		RAZEM		257.89 00

SUFIT PODWIESZANY NA WYS. 2,70m W POM.: 1.08,1.09,1.10

SUFIT PODWIESZANY NA WYS. 3,00m W POM.: 1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.11,1.12

OZNACZENIA:

- ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA, FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
- ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA Z PUSTAKA CERAMICZNEGO 29CM ŚCIANA MEW. O TYM OZN. Z CEGŁY PEŁNEJ ŚCIANA PROJEKTOWANA, MUROWANA, ATTYKA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ 25CM
- ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA GR.12CM (W MIEJSCACH MONTAŻU URZĄDZEŃ SANITARNYCH ŚCIANKA WZMOCNIONA PŁYTĄ OSB)
- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM GR.12,14cm
- ŚCIANA P.POŻ REI60

U.W.A.G.A:

- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY WG PROJEKTU INSTALACYJNEGO
- ELEMENTY INSTALACJI C.O I KANALIZACJI OBUDOWAĆ PŁYTĄ KARTONOWO GIPSOWĄ.
- WIELKOŚĆ OBUDOWY USTALIĆ NA BUDOWIE
- NA STYKACH RÓŻNYCH RODZAJÓW POSADZEK ZAMONTOWAĆ LISTWĘ PODŁOGOWĄ.
- OSOCZA ZEWNĘTRZNE DOCIEPLIĆ WEŁNĄ gr.3cm
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY,
- STROPY I DACH POKAZANE W CZĘŚCI INSTALACYJNYCH
- PRZED WYKONANIEM WARSTW OCIEPLAJĄCYCH NALEŻY UKŁOŻYĆ PRZEWODY UZIEMIAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

AUTOR PROJEKTU

ARCON BUD

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ZLECENIODAWCA

IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul.PÓŁNOCNA 27/29,
91-420 ŁÓDŹ

PROJEKT

Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in komunikacja wewnętrzna, instalacje:wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

ADRES OBIEKTU

Łódź ul. Beskidzka 124
działka nr ewid. 46/2

TOM

TOM 1.2. Projekt budowlany architektoniczny

PROJEKTOWAŁ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Zbigniew Pietroń upr.193/86/Ł	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
mgr inż.arch. Anna Cendrowicz -Gajewska upr.2/R-366/ŁOD/A/09	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	
SPRAWDZIŁ		
mgr inż.arch. Małgorzata Fijałkowska upr.429/94/Ł	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	
OPRACOWAŁ		
mgr inż. arch. Patryk Pietroń		

NAZWA RYSUNKU

RZUT 1-GO PIĘTRA

SKALA 1:50

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

DATA: 08.2017r.

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/07/2017	1.2	A	1.2-02.00