PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA ZBIORCZA

1:500



Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Łódzki Ośrodek Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1061069.2017. 951
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu	01 SIE. 2017
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Edyta Kraśnicka-Padechowicz
STARSZY GEODETA

Projektowane instalacje zewnętrzne:

	PRZYŁĄCZE GAZOWE wg odrębnego opracowania administracyjnego
	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ wg odrębnego opracowania administracyjnego
	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITRANEJ wg odrębnego opracowania administracyjnego
	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE wg odrębnego opracowania administracyjnego
	INSTALACJA GAZOWA ZEWNĘTRZNA PEHD100 SDR11 PN16
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA PEHD100 SDR11 PN16
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ PVC-U SDR34
	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZYSTEJ PVC-U SDR34
	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ PVC-U SDR34
	STUDNIE BETONOWE DN1000 KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ
	STUDNIE PE-HD DN600 KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ
	STUDNIE BETONOWE DN1000 KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZYSTEJ
	STUDNIE BETONOWE DN1000 KANALIZACJI SANITARNEJ
	STUDNIA WODOMIERZOWA wg odrębnego opracowania administracyjnego
	OSADNIK
	SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
G1	G1 SKRZYNKA GAZOWA Z REDUKTOREM CIŚNIENIA I GAZOMIERZEM wg odrębnego opracowania administracyjnego
G2	G1 SKRZYNKA GAZOWA Z ZAWOREM GŁÓWNYM ORAZ ZAWOREM MAG
P	POMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH V=13,82dm3/s

- proj. wewnętrzna linia zasilająca nn
- proj. instalacja oświetlenia terenu i zasilania urządzeń zewnętrznych
- S.. – proj. słup stalowy ocynkowany okrągły H=10,0 m z oprawą na wysięgniku stalowym ocynkowanym L=1,0 m z lampą metal.halogen. 150W
- O1,2 – oprawa ścienna z lampą metal.halogen. na elewacji budynku - charakterystyka opraw i sposób montażu wg rys. 3.1-03.
- O3 – reflektor z lampą metal.halogen. 70W, JP-65 z puszką przyłączeniową - montaż w trawniku zgodnie z projektem architektonicznym
- NB – proj. skrzynka przyłączeniowa napędu bramy - wg proj. architektonicznego
- RS – proj. wypust reklamy świetlnej na elewacji budynku wg rys. nr 3.1-03.
- R15,0 – proj. rura ochronna PCV kabli :
  - Ø100 mm - dla wewn. linii zasilającej
  - Ø50 mm - dla inst. oświetlenia terenu i zasilania urządzeń zewnętrznych
  - ..15,0 - długość rury w m.
- ZK – proj. złącze kablowo-pomiarowe - odrębne opracowanie PGE Dystrybucja Łódź

Oznaczenia:

- A B C D -granica opracowania
- - nieprzekraczalna linia zabudowy
- -obrys parteru proj.budynku
- -proj.utwardzenie z kostki brukowej gr.6cm (chodnik)
- -proj.utwardzenie z kostki brukowej gr.8cm +miejsca parkingowe szt. 18 oraz dla niepełnosprawnych szt.1 +droga manewrowa (p.poż)
- -przebieg drogi pożarowej
- -proj. trawnik
- -liczba kondygnacji budynku
- -wjazd na teren działki
- -wejście na teren działki
- -wejście do budynku
- - proj. ogrodzenie działki z furtką i bramą samonośną i ogrodzenie zbiornika z furtką h=1.20m
- ZR -zbiornik retencyjny wody opadowej
- -miejsce na gromadzenie odpadów
- -istn.hydrant zewnętrzny

Zestawienie powierzchni:

Pow. całkowita terenu:	10 080.5 m^2
Pow. zabudowy:	371.5 m^2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej: -Powierzchnia komunikacji jezdnej: -Powierzchnia chodników:	1 626m^2 1 123 m^2 503 m^2
Powierzchnia biologicznie czynna:	2003.5 m^2
Ilość miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych	18 1

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami
142/17 21.08.2017
mgr inż. Zbigniew Dydas rzeczoznawca d.s. sanitarnohigienicznych nr 38-BPiO/93
L.p. 164 Łódź, ul. Telewizyjna 8, tel. 603 99 00 89

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Aleksander Migut nr upr. 439/2001
Łódź 2017 -08- 11
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag / z uwagami

AUTOR PROJEKTU
ARCONBUD
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ZLECENIODAWCA
IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul.PÓŁNOCNA 27/29,
91-420 ŁÓDŹ

PROJEKT
Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in komunikacja wewnętrzna, instalacje:wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

ADRES OBIEKTU
Łódź ul. Beskidzka 124
działka nr ewid. 46/2

TOM
TOM 1.1. Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTOWAŁ		SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Zbigniew Pietroń	upr.193/86/WŁ	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
mgr inż.arch. Anna Cendrowicz -Gajewska	upr.2/R-365/LOOIA/09	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	
inż. Jerzy Sysio	upr. 119/78/WMŁ	INSTALACYJNO-INŻ.	
mgr inż.Włodzimierz Tadeusiak	upr.GPII-8346-28/78	INSTALACYJNO-INŻ.	
SPRAWDZIŁ			**PODPIS**
mgr inż.arch. Małgorzata Fijałkowska	upr.429/94/WŁ	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	
mgr inż. Joanna Mikołajczyk	LOD/1269/POOS/09	INSTALACYJNO-INŻ.	
inż. Jerzy Jagas	upr.242/89/WŁ	INSTALACYJNO-INŻ.	
OPRACOWAŁ			**PODPIS**
mgr inż. arch. Patryk Pietroń			

NAZWA RYSUNKU	SKALA
Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza -	1:500
FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 08.2017r.

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/07/2017	1.1	A	1.1-01.00